

УТВЕРЖДАЮ
Директор Судебного департамента
При верховном суде
Приднестровской Молдавской Республики
С.Н. Монул

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, назначенная приказом от 05 февраля 2021 года № 4 в составе :
председателя рабочей комиссии - Заместителя директора Судебного департамента -
начальника Управления организационно - правового обеспечения деятельности судов -
Салкуцан С.А., заместителя председателя рабочей комиссии – Начальника ОМТОЭЗиТ –
Иванишко С.М., членов комиссии, ведущего специалиста ОМТОЭЗиТ – Янюшкин А.С.,
главного специалиста ОМТОЭЗиТ – Барбарош И.Н. составила настоящий Акт объемов
выполнения ремонтных работ в 2021 году в здании Суда г.Рыбница и Рыбницкого района
расположенного по адресу: г. Рыбница, ул. Ленина, 1 «А»

Капитальный ремонт здания суда г. Рыбница и Рыбницкого района, расположенного по адресу: г. Рыбница, ул. Ленина 1"а".

| № п/п | Наименование работ Единица измерения | Кол-во |
|----------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Замена оконных и дверных блоков | |
| 1 | Разборка заполнений оконных с подоконной доской, 100м2 | 1,015 |
| 2 | Установка металлопластиковых оконных блоков, (до 2м2) м2 проема | 0,912 |
| 3 | Установка металлопластиковых оконных блоков,(свыше 2м2) проема | 100,61 |
| 4 | Блоки оконные одностворные, м2 | 0,912 |
| 5 | Блоки оконные трехстворные, м2 | 90,04 |
| 6 | Блоки оконные двухстворные, м2 | 10,57 |
| 7 | Установка подоконных досок пластиковых, при выс.проема до 2м,м2проема | 101,52 |
| 8 | Установка отливов, 100м2 | 0,165 |
| 9 | Разборка дверных заполнений, 100м2 | 0,094 |
| 10 | Установка м/п дверных блоков, м2 проема | 9,44 |
| 11 | Дверные блоки двупольные с глухими полотнами, м2 | 9,44 |
| | Ремонт шатровой кровли | |
| 12 | Разборка покрытий из волнистых а/ц листов, 100м2 | 4,55 |
| 13 | Разборка примыканий из оцинкованной стали шир 0,4м, 100м | 0,40 |
| 14 | Разборка парапетных свесов из оцинкованной стали шир 0,7м, 100м | 0,18 |
| 15 | Разборка обрешетки кровли, 100м2 | 4,55 |
| 16 | Разборка деревянных стропильных конструкций , 100м3 | 0,038 |
| 17 | Установка закладных деталей весом до 4кг, тн | 0,202 |
| 18 | Монтаж опорных стоек, тн | 0,634 |
| 19 | Монтаж связей и стропил, тн | 0,212 |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2 | 0,55 |
| 21 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2 | 0,55 |
| 22 | Установка стропил из бруса б/у, м3 | 3,8 |
| 23 | Установка стропил из бруса сеч.50*120, м3 | 0,72 |
| 24 | Устройство гидроизоляции из пленки, 100м2 | 4,8 |

| | | |
|----|---|-------|
| 25 | Устройство кровли из цветного профилированного листа по деревянной обрешетке с её устройством , 100м2 | 4,8 |
| 26 | Установка снегоупоров, 100м | 0,48 |
| 27 | Огнебиозащита деревянных конструкций, 100м2 | 3,06 |
| 28 | Установка вентрешеток 350*350, шт | 4,00 |
| | <i>Водоотливная система</i> | |
| 29 | Прибивка строганной доски (лобовая), м2 | 7,2 |
| 30 | Простая окраска лобовой доски, 100м2 | 0,173 |
| 31 | Установка желобов, 100м | 0,48 |
| 32 | Навеска водосточных труб Н-11м, к-т | 6 |
| | <i>Карнизы</i> | |
| 33 | Установка элементов каркаса из бруса , м3 | 0,24 |
| 34 | Огнебиозащита деревянных конструкций, 100м2 | 0,192 |
| 35 | Подшивка карнизов профлистом LS-8,м2 | 21,6 |
| 36 | Уголок сеч.30*30, м | 48 |
| | <i>Прочие</i> | |
| 37 | Устройство парапетных свесов из оцинкованной стали, 100м2 | 0,126 |
| 38 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 7,2 |
| 39 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м3 | 0,04 |
| | Ремонт крыльца главного входа | |
| 40 | Разбивка ж/б площадки, м3 | 2,30 |
| 41 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 3,6 |
| 42 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м3 | 0,02 |
| 43 | Обратная засыпка ПГС, 100м ³ | 0,02 |
| 44 | Уплотнение оснований под бетон, 100м3 | 0,02 |
| 45 | Устройство бетонных оснований из бетона М-200 толщ. 100мм, 100м2 | 0,17 |
| 46 | Армирование, тн | 0,22 |
| 47 | Устройство покрытия ступеней из керамических плиток, 100м2 | 0,153 |
| 48 | Установка алюминиевых перфорированных уголков, 100м | 0,325 |
| | Ремонт внутренних и наружных откосов | |
| | <i>Откосы внутренние</i> | |
| 49 | Ремонт штукатурки откосов, 100м2 | 0,50 |
| 50 | Шпатлевка откосов плоских, 100м2 | 0,50 |
| 51 | Грунтовка, тн | 0,008 |
| 52 | Сухие гипсовые смеси, тн | 0,21 |
| 53 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности, 100м2 | 0,50 |
| 54 | Устройство под подоконником цементной стяжки из раствора М-100, толщ.50мм, 100м2 | 0,127 |
| 55 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 3,6 |
| 56 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м3 | 0,02 |
| | <i>Откосы наружные</i> | |
| 57 | Демонтаж металлических оконных решеток, 100м2 | 0,77 |
| 58 | Монтаж металлических оконных решеток, 100м2 | 0,77 |
| | | |

| | | |
|----|---|-------|
| 59 | Установка и разборка наружных лесов при высоте до 16м, 100м ² верт. проекции | 8,64 |
| 60 | Ремонт штукатурки откосов наружных, 100м ² | 0,46 |
| 61 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 3,6 |
| 62 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м ³ | 0,02 |
| 63 | Шпатлевка откосов плоских, 100м ² | 0,46 |
| 64 | Грунтовка, тн | 0,007 |
| 65 | Сухие гипсовые смеси, тн | 0,205 |
| 66 | Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатными составами, 100м ² | 0,46 |
| 67 | Устройство под отливом цементной стяжки из раствора М-100, толщ.60мм, 100м ² | 0,137 |

Комиссия в составе:

Председатель рабочей комиссии _____ С.А.Салкуцан

Заместитель председателя рабочей комиссии _____ С.М.Иванишко

Член рабочей комиссии _____ И.Н.Барбарош

Член рабочей комиссии _____ А.С. Янюшкин